

REABILITARE TRAMA STRADALA 16 KM IN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA

Date tehnice:

1. Lungime totala drum reabilitat = 16 km
2. Valoarea totala a investitiei = 17.834.696 lei, din care:
 - **Valoare totala C+M+proiectare = 15.870.769 lei**
 - Valoare lucrari realizate in 2018 = 4.884.358,98 lei
3. Lucrarile au fost incepute in aprilie 2018
4. **Principalele lucrari:**
 - Frezarea imbracamintii asfaltice existente pe grosimea de 3-5 cm,
 - Excavarea sistemului rutier existent pe o adancime de 50 cm,
 - Turnare strat anticontaminant din geotextile,
 - 25 cm balast cu max 50% fractiuni 0 -7,1 mm,
 - 20 cm stat de fundatie din piatra sparta de cariera impanata cu split,
 - Cover asfaltic – strat I – binder 6 cm,
 - Cover asfaltic – strat II – uzura 4 cm,
 - Inlocuire borduri,
 - Ridicarea la cota a 589 camine,
 - Inlocuirea a 295 de capace,
 - Relocarea a 4 stalpi de iluminat.